



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

e-ΕΦΚΑ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΣΤΕΓΑΣΗΣ - Δ/ΝΣΗ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΜΕΛΕΤΩΝ

Κωλέττη 23-25, ΤΚ, 54627, Θεσσαλονίκη

Πληροφορίες: Ταλούμης Στέφανος, Θεοδωράκη Καλλιόπη

Τηλ: 2310 373446 / 416

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ, ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ,
ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Α/Α	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΑΡ. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ	ΚΩΔ. ΑΡΘΡΟΥ	ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΣΥΝΟΛΟ	ΚΩΔ. ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(5)*(6)	(8)
ΤΜΗΜΑ 2 - ΜΕΛΕΤΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ								
75	Αποξήλωση φωτιστικών σωμάτων παντός τύπου άνευ προσοχής	21	21	τεμ	2.600,00	12,35 €	32.110,00 €	ΗΛΜ55
76	Προσαύξηση αποξήλωσης φωτιστικών σωμάτων παντός τύπου άνευ προσοχής	22	22	τεμ	10,00	10,50 €	105,00 €	ΗΛΜ55
77	Προσαύξηση τοποθέτησης φωτιστικών σωμάτων παντός τύπου σε ύψος άνω των 3 μέτρων	23	23	τεμ	5,00	14,50 €	72,50 €	ΗΛΜ55
78	Φωτιστικό σώμα ψευδοροφής LED 600X600, 31W, 3700 Lumen, 4000K, CRI>80 (Φ-1) περιλαμβανομένης μελέτης φωτοτεχνίας και τροποποίησης εγκατάστασης	24	24	τεμ	1.400,00	75,00 €	105.000,00 €	ΗΛΜ59
79	Φωτιστικό σώμα οροφής LED 600X600, 31W, 3700 Lumen, 4000K, CRI>80 (Φ-2) περιλαμβανομένης μελέτης φωτοτεχνίας και τροποποίησης εγκατάστασης	25	25	τεμ	500,00	84,00 €	42.000,00 €	ΗΛΜ59
80	Φωτιστικό σώμα ψευδοροφής LED 1200X300, 49W, 5300 Lumen, 4000K, CRI>80 (Φ-3) περιλαμβανομένης μελέτης φωτοτεχνίας και τροποποίησης εγκατάστασης	26	26	τεμ	10,00	82,00 €	820,00 €	ΗΛΜ59
81	Φωτιστικό σώμα οροφής LED 1200X300, 49W, 5300 Lumen, 4000K, CRI>80 (Φ-4) περιλαμβανομένης μελέτης φωτοτεχνίας και τροποποίησης εγκατάστασης	27	27	τεμ	100,00	91,00 €	9.100,00 €	ΗΛΜ59
82	Φωτιστικό σώμα LED οροφής, μήκους 1200mm επί 100 mm, 4000 lumen περίπου, 30W, με polycarbonate σώμα και κάλυμα, μεταλλικό ανακλαστήρα, στεγανό IP65 min (Φ-7) περιλαμβανομένης μελέτης φωτοτεχνίας και τροποποίησης εγκατάστασης	28	28	τεμ	10,00	84,00 €	840,00 €	ΗΛΜ59
83	Φωτιστικό σώμα LED οροφής, μήκους 1500mm επί 100 mm, 6000 lumen περίπου, 42W περίπου, με polycarbonate σώμα και κάλυμα, μεταλλικό ανακλαστήρα, στεγανό IP65 min (Φ-8), περιλαμβανομένης μελέτης φωτοτεχνίας και τροποποίησης εγκατάστασης	29	29	τεμ	10,00	108,00 €	1.080,00 €	ΗΛΜ59
84	Φωτιστικό σώμα LED επίπεχο στεγανό για εξωτερική τοποθέτηση (IP65), 500 lumen περίπου, 8W (Φ-9), περιλαμβανομένης μελέτης φωτοτεχνίας και τροποποίησης εγκατάστασης	30	30	τεμ	10,00	55,00 €	550,00 €	ΗΛΜ59
85	Αυτόνομο φωτιστικό σώμα ασφαλείας, μη συνεχούς λειτουργίας με LED, 90min με ή χωρίς επιγραφή "ΕΞΟΔΟΣ", με ή χωρίς ένδειξη κατεύθυνσης, τοίχου	31	31	τεμ	10,00	50,00 €	500,00 €	ΗΛΜ60

86	Ανιχνευτής κίνησης υπέρυθρων ακτίνων, οροφής 360 μοιρών IP55, χωνευτός με εμβέλεια κίνησης διαμέτρου 6m πλήρης, με μελέτη και τροποποίηση ηλεκτρολογικής εγκατάστασης	32	32	τεμ	50,00	65,00 €	3.250,00 €	ΗΛΜ61
87	Διακόπτης, εντάσεως 10Α, τάσεως 250V, απλός μονοπολικός ή αλέ ρετούρ	33	33	τεμ	50,00	21,00 €	1.050,00 €	ΗΛΜ49
88	Διακόπτης, εντάσεως 10Α, τάσεως 250V, κομματατέρ ή διπλός αλέ ρετούρ	34	34	τεμ	10,00	24,00 €	240,00 €	ΗΛΜ49
89	Κανάλι πλαστικό DLP 105x35mm	35	35	μ	50,00	21,00 €	1.050,00 €	ΗΛΜ41
90	Κανάλι πλαστικό DLP 33x12,5mm	36	36	μ	50,00	12,00 €	600,00 €	ΗΛΜ41
91	Διακόπτης επίτοιχος στεγανός με πλήκτρο πλήρης, 10Α/230V, απλός ή αλέ ρετούρ	37	37	τεμ	10,00	16,00 €	160,00 €	ΗΛΜ49
92	Διακόπτης επίτοιχος στεγανός με πλήκτρα, 10Α/230V, κομματατέρ ή διπλός αλέ ρετούρ	38	38	τεμ	5,00	21,00 €	105,00 €	ΗΛΜ49
93	Σχάρα καλωδίων 100X60mm, πάχους 0,80mm	39	39	μ	400,00	14,00 €	5.600,00 €	ΗΛΜ34
94	Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός σπιράλ βαρέως τύπου Φ23 mm	40	40	μ	40,00	11,00 €	440,00 €	ΗΛΜ41
95	Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών εύκαμπτο πλαστικό βαρέως τύπου σπιράλ Φ32 mm	41	41	μ	40,00	15,00 €	600,00 €	ΗΛΜ41
96	Καλώδιο τύπου ΝΥΜ τριπολικό Διατομής:3 Χ 1,5 mm2	42	42	μ	800,00	5,05 €	4.040,00 €	ΗΛΜ46

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 2:							209.312,50 €	
						ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	209.312,50 €	
						Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%	37.676,25 €	
						ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕ Γ.Ε.& Ο.Ε	246.988,75 €	
						ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%	37.048,31 €	
						ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕ Γ.Ε.& Ο.Ε & ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	284.037,06 €	
						ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ	8.000,00 €	
						ΓΕ ΕΟ 18% ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ	1.440,00 €	
						ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΜΕ ΓΕ ΚΑΙ ΕΟ	9.440,00 €	
						ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 1	293.477,06 €	
						ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	15.382,94 €	
						ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α	308.860,00 €	
						Φ.Π.Α. 24%	74.126,40 €	
						ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕ Φ.Π.Α	382.986,40 €	

Ιανουάριος 2026

ΟΙ ΣΥΝΤΑΚΤΕΣ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΥΠΟΔ/ΝΣΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΥΠΟΔ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Στέφανος Ταλούμης
MSc Μηχανολόγος Μηχανικός. ΤΕ

Καλλιόπη Θεοδωράκη
Μηχανολόγος Μηχανικός ΤΕ

Αθανασία Λάζου
MSc Πολιτικός Μηχανικός

Κοϊνάκης Χρυσόστομος
Δρ. Πολιτικός Μηχανικός